

附件 1

将石消防站西北角边坡监测、巡查及评估报价表

单位名称：

序号	项目名称	等级	单位	预计工程量	单价(元)	总价(元)	备注
一	监测点制作和安装						
1.1	水平位移监测点	二等	点	6			
1.2	沉降监测点	二等	点	6			
1.3	土体测斜监测点	/	点	4			
二	现场监测及数据处理						
2.1	水平位移监测基准网	/	次	10			每半年进行控制网复测，暂按5年计算。
2.2	垂直位移监测基准网	/	次	10			
2.3	水平位移监测	/	点·次	360			共布设监测点6个，每月监测一次，暂按5年计算。
2.4	沉降监测	/	点·次	360			
2.5	土体水平位移监测	/	米·次	2400			
三	监测技术工作费						
3.1	技术工作费						
四	巡查及评估费						
4.1	日常巡查	/	次	60			每月1次，暂按5年计算
4.2	排水沟及坡面清理	/	次	10			每年2次，暂按5年计算
4.3	地质灾害评估	/	次	5			每年1次，暂按5年计算
五	合计费用	元		下浮率		%	

备注：中标下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价，边坡监测、巡查及评估暂按5年计算。

